



Comune di Cerignola
Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Costruzione di un palazzetto per lo sport

COMMITTENTE: Comune di Cerignola

Cerignola, 29/06/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Opere edili (SpCat 1)							
	Movimenti di materia (Cat 1)							
1 / 93 E.001.002.a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) SpCat 1 - Opere edili RISERVA IDRICA ANTINCENDIO		3,00	3,000	2,600	23,40		
	SOMMANO mc					23,40	8,70	203,58
2 / 95 E.001.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Opere edili SCAVO SCAVO	46,20 41,50	11,350 37,850	0,400 0,400	209,75 628,31			
	SOMMANO mc					838,06	11,00	9'218,66
3 / 96 E.001.030.p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità SpCat 1 - Opere edili SCAVO SCAVO	46,20 41,50	11,350 37,850	0,400 0,400	209,75 628,31			
	SOMMANO mc					838,06	10,00	8'380,60
4 / 97 E.001.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SpCat 1 - Opere edili SCAVO SCAVO	46,20 41,50	11,350 37,850	0,400 0,400	209,75 628,31			
	SOMMANO mc					838,06	7,70	6'453,06
	Struttura (Cat 2)							
5 / 77 08.Tennis tecnica	STRUTTURE LAMELLARI E 1° IMPALCATO A VISTA: -Orditura principale costituita da n. 10 travi curve in appoggio sulle opere in c.a. Luce appoggi: mt 38.50 Lunghezza: mt 36.68 Interass ... ei collegamenti di acciaio. - Certificazione dei materiali oggetto della fornitura, certificato di resistenza al fuoco. SpCat 1 - Opere edili Copertura		38,76	36,680		1'421,72		
	SOMMANO mq					1'421,72	135,00	191'932,20
6 / 94 E	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al							
	A R I P O R T A R E							216'188,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'028,79		286'755,28
9 / 103 E.004.004.a	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,69	0,600		6,83		
	TRAVI IN ELEVAZIONE		37,10	0,750		27,83		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	5,70	0,250		5,70		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	13,60	0,250		13,60		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	48,22	0,250		24,11		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	1,40	0,550		3,08		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	4,07	0,550		8,95		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	4,62	0,550		10,16		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	1,15	0,550		2,53		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	8,00	5,60	0,550		24,64		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	8,00	4,50	0,550		19,80		
	PIASTRE	4,00	7,15	15,100		431,86		
	GRADONI *(par.ug.=7*4)	28,00	15,10		0,450	190,26		
	SOMMANO mq					2'798,14	26,50	74'150,71
	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.							
	SpCat 1 - Opere edili							
	TRAVI DI FONDAZIONE	8,00	37,65	1,200	0,800	289,15		
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	2,06	1,200	0,800	19,78		
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	5,55	1,200	0,800	53,28		
	TRAVI DI FONDAZIONE	12,00	10,20	1,200	0,800	117,50		
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	5,60	1,200	0,800	53,76		
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	5,20	1,200	0,800	49,92		
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	4,00	1,200	0,800	38,40		
	TRAVI DI FONDAZIONE	6,00	4,20	1,200	0,800	24,19		
	TRAVI DI FONDAZIONE	2,00	3,55	1,200	0,800	6,82		
	TRAVI DI FONDAZIONE	2,00	4,00	1,200	0,800	7,68		
	PILASTRI *(par.ug.=10+7+7+2+2+8)	36,00	0,40	0,400	2,950	16,99		
	PILASTRI	12,00	0,50	0,300	2,950	5,31		
	PILASTRI	20,00	0,60	0,400	2,950	14,16		
	TRAVI IN ELEVAZIONE		39,85	0,600	0,250	5,98		
	TRAVI IN ELEVAZIONE		37,05	0,750	0,250	6,95		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	10,00	1,50	0,600	0,250	2,25		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	10,00	2,50	0,600	0,250	3,75		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	1,50	0,250	0,250	0,19		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,25	0,250	0,250	0,66		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	33,35	0,250	0,250	2,08		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	35,80	0,400	0,400	11,46		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	16,00	7,16	0,600	0,250	17,18		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	37,10	0,750	0,250	6,96		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	48,20	0,750	0,250	9,04		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	48,20	0,600	0,250	7,23		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,70	0,750	0,250	2,14		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	11,65	0,550	0,250	6,41		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	8,00	11,25	0,550	0,250	12,38		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,70	0,250	0,250	0,71		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	13,10	0,250	0,250	1,64		
	TRAVI IN ELEVAZIONE		48,20	0,250	0,250	3,01		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	35,80	0,400	0,400	11,46		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	36,85	0,600	0,300	13,27		
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	23,22	0,400	0,400	7,43		
	PIALSTRI	20,00	3,20	0,600	0,400	15,36		
	PIALSTRI	10,00	3,20	0,400	0,400	5,12		
	PIALSTRI	10,00	2,80	0,400	0,400	4,48		
	PIALSTRI	6,00	3,00	0,400	0,400	2,88		
	PIASTRE	4,00	12,70	7,160	0,250	90,93		
	GRADONI *(par.ug.=7*4)*(H/peso=(0,45*0,90)/2)	28,00	15,10		0,203	85,83		
	SOMMANO mc					1'033,72	128,00	132'316,16
10 / 109 09.Tennis tecncia	Mezzi d'opera necessari: autogru di idonea portata e piattaforme aeree, per eseguire l'installazione delle strutture e dell'impalcato di copertura, nel							
	A RIPORTARE							493'222,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							493'222,15
11 / 119 E.004.036	rispetto delle norme vigenti che riguardano la sicurezza nel lavoro. SpCat 1 - Opere edili Automezzi per realizzazione di copertura in legno lamellare					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23'590,79	23'590,79
	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	SpCat 1 - Opere edili							
	travi di fondazione staffe armatura ø 8	34439,36			0,395	13'603,55		
	travi di fondazione armatura ø 16	19564,22			1,578	30'872,34		
	travi in elevazione staffe armatura ø 8	22472,68			0,395	8'876,71		
	travi in elevazione armatura ø 16	6810,57			1,578	10'747,08		
	Pilastrini staffe armatura ø 8	9845,94			0,395	3'889,15		
	Pilastrini armatura ø 16	7072,28			1,578	11'160,06		
	Piastre armatura ø 16	3072,00			1,578	4'847,62		
	Pareti in c.a. ris. idrica armatura ø 16	312,50			1,578	493,13		
	Piastra in c.a. ris. idrica armatura ø 16	125,00			1,578	197,25		
	SOMMANO kg					84'686,89	1,90	160'905,09
12 / 114 E.006.010.c	Tamponatura esterna (Cat 3)							
	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tampagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura ... a perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto): - muratura in blocchi laterizi alveolari spessore cm 30							
	SpCat 1 - Opere edili							
	muo zona C.T. e depositi vari		36,90		2,850	105,17		
	muo zona bar/spogliatoi		45,30		2,850	129,11		
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	10,45		2,850	59,57		
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	4,20		2,850	23,94		
	zona lato ingresso/alto posteriore all'ingresso	2,00	36,90		7,450	549,81		
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=40,62/2)	2,00	38,32		20,310	1'556,56		
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=36,19/2)	2,00	36,90		18,095	-1'335,41		
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	2,00	36,90		4,350	321,03		
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	4,00	2,45		2,450	-24,01		
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	8,00	3,00		3,000	-72,00		
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso		1,80		2,400	-4,32		
13 / 92 E.006.011.c	Zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte inferiore	2,00	1,90		2,450	-9,31		
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	3,00	2,60		2,450	-19,11		
	Sommano positivi mq					2'745,19		
	Sommano negativi mq					-1'464,16		
	SOMMANO mq					1'281,03	58,70	75'196,46
	Divisori interni (Cat 4)							
	Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento eseguita con blocchi presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa Leca o Protermo o similari, con dimensioni modulari (Sx ... equivalenza, in termini geometrici e di impasto a quelli della prova oggetto di certificazione: - spessore cm. 15 REI 180							
	SpCat 1 - Opere edili							
	muri divisori REI ZONA C.T.		3,40		2,850	9,69		
	muri divisori REI ZONA C.T.		2,80		2,850	7,98		
	muri divisori REI ZONA C.T.		2,80		2,850	7,98		
	SOMMANO mq					25,65	33,00	846,45
	A R I P O R T A R E							753'760,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'172,27		753'760,94
15 / 116 E.016.012.b	W.c. pubblico	4,00	3,05		2,200	-26,84		
	W.c. pubblico		0,80		2,200	-1,76		
	W.c. pubblico		2,00		2,200	-4,40		
	W.c.portatori handicap	2,00	2,15		2,200	-9,46		
	W.c.portatori handicap	2,00	1,60		2,200	-7,04		
	bar solo angolo		4,75		2,200	-10,45		
	bar solo angolo		4,85		2,200	-10,67		
	Cucina	2,00	4,75		2,200	-20,90		
	Cucina	2,00	3,06		2,200	-13,46		
	Sommano positivi mq					1'495,67		
	Sommano negativi mq					-428,38		
	SOMMANO mq					1'067,29	9,50	10'139,26
	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzat ... 1 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.- Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino							
	SpCat 1 - Opere edili							
	muo zona C.T. e depositi vari		36,90		2,850	105,17		
	muo zona bar/spogliatoi		45,30		2,850	129,11		
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	10,45		2,850	59,57		
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	4,20		2,850	23,94		
	zona lato ingresso/alto posteriore all'ingresso	2,00	36,90		7,450	549,81		
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=40,62/2)	2,00	38,32		20,310	1'556,56		
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=36,19/2)	2,00	36,90		18,095	-1'335,41		
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	2,00	36,90		4,350	321,03		
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	4,00	2,45		2,450	-24,01		
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	8,00	3,00		3,000	-72,00		
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso		1,80		2,400	-4,32		
	Zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte inferiore	2,00	1,90		2,450	-9,31		
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	3,00	2,60		2,450	-19,11		
	Sommano positivi mq					2'745,19		
	Sommano negativi mq					-1'464,16		
	SOMMANO mq					1'281,03	17,50	22'418,02
16 / 118 E.016.011.a	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne							
	SpCat 1 - Opere edili							
	muro tribuna	2,00	17,10		2,850	97,47		
	bagni accesso al pubblico *(lung.=1,56+1,86+1,83+1,80+1,50+1,55+1,70+3,3+4,20+4,20+11,50)	2,00	35,00		2,850	199,50		
	spogliatoioio squadra ospiti	2,00	9,70		2,850	55,29		
	spogliatoioio squadra ospiti *(par.ug.=2*3,00)	6,00	1,70		2,850	29,07		
	spogliatoioio squadra ospiti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,850	43,32		
	spogliatoioio squadra ospiti	2,00	2,50		2,850	14,25		
	spogliatoioio squadra ospiti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,85		2,850	21,09		
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	9,30		2,850	106,02		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,40		2,850	13,68		
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	4,43		2,850	50,50		
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,90		2,850	21,66		
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	2,70		2,850	30,78		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	6,30		2,850	35,91		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	3,15		2,850	17,96		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	13,15		2,850	74,96		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	4,03		2,850	22,97		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,65		2,850	15,11		
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,60+1,50+0,40)	2,00	6,50		2,850	37,05		
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,25+2,30+4,25)	2,00	10,80		2,850	61,56		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(par.ug.=2*2)	4,00	11,80		2,850	134,52		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(par.ug.=2*2)	4,00	4,00		2,850	45,60		
	A RIPORTARE					1'128,27		786'318,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'128,27		786'318,22
17 / 120 A.003.011	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=4,75+3,10)	2,00	7,85		2,850	44,75		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=8,95+1,60+1,60+3,85+0,80)	2,00	16,80		2,850	95,76		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,90		2,850	22,23		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	1,35		2,850	7,70		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	2,55		2,850	14,54		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,18		2,850	18,13		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,02		2,850	22,91		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	0,25		2,850	1,43		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,75		2,850	27,08		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,80		2,850	21,66		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,65		2,850	26,51		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	1,50		2,850	8,55		
	muri divisorii REI ZONA C.T.	2,00	3,40		2,850	19,38		
	muri divisorii REI ZONA C.T.	2,00	2,80		2,850	15,96		
	muri divisorii REI ZONA C.T.	2,00	2,80		2,850	15,96		
	SOMMANO mq					1'490,82	15,30	22'809,55
	Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con certificazione REI 120 costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm e d ... pletata da profili perimetrali in acciaio a l da 24 x 20 spessore 0,5 mm.. compreso certificazioni e posa fino a 4 metri							
	SpCat 1 - Opere edili							
	Rivestimento REI 120 pilastri	2,00	0,60		2,850	3,42		
	Rivestimento REI 120 pilastri	2,00	0,25		2,850	1,43		
	SOMMANO mq					4,85	43,00	208,55
18 / 121 E.006.030.c	Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con malta bastarda. Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammo ... nt'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni forati spessore cm 8							
	SpCat 1 - Opere edili							
	muro tribuna		17,10		2,850	48,74		
	bagni accesso al pubblico *(lung.=1,56+1,86+1,83+1,80+1,50+1,55+1,70+3,3+4,20+4,20+11,50)		35,00		2,850	99,75		
	spogliatoio squadra ospiti		9,70		2,850	27,65		
	spogliatoio squadra ospiti	3,00	1,70		2,850	14,54		
	spogliatoio squadra ospiti	2,00	3,80		2,850	21,66		
	spogliatoio squadra ospiti		2,50		2,850	7,13		
	spogliatoio squadra ospiti	2,00	1,85		2,850	10,55		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	9,30		2,850	53,01		
	spogl. squadra casa e annessi		2,40		2,850	6,84		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	4,43		2,850	25,25		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	1,90		2,850	10,83		
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,70		2,850	15,39		
	spogl. squadra casa e annessi		6,30		2,850	17,96		
	spogl. squadra casa e annessi		3,15		2,850	8,98		
	spogl. squadra casa e annessi		13,15		2,850	37,48		
	spogl. squadra casa e annessi		4,03		2,850	11,49		
	spogl. squadra casa e annessi		2,65		2,850	7,55		
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,60+1,50+0,40)		6,50		2,850	18,53		
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,25+2,30+4,25)		10,80		2,850	30,78		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	11,80		2,850	67,26		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	3,00	4,00		2,850	34,20		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=4,75+3,10)		7,85		2,850	22,37		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=8,95+1,60+1,60+3,85+0,80)		16,80		2,850	47,88		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		3,90		2,850	11,12		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		1,35		2,850	3,85		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		2,55		2,850	7,27		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		3,18		2,850	9,06		
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		4,02		2,850	11,46		
	A RIPORTARE					688,58		809'336,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					688,58		809'336,32	
19 / 113 E.010.007	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		0,25		2,850	0,71		17'109,85	
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		4,75		2,850	13,54			
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		3,80		2,850	10,83			
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		4,65		2,850	13,25			
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		1,50		2,850	4,28			
	SOMMANO mq					731,19	23,40		
	Opere in ferro (Cat 5)								
	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere edili Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4) Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4) Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 Montanti per ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2	8,00	5,30		3,640	154,34	7,70	17'144,82	
		4,00	48,30		3,640	703,25			
		8,00	13,65		3,640	397,49			
		4,00	48,30		3,640	703,25			
		67,00	1,10		3,640	268,27			
	SOMMANO kg					2'226,60			
	20 / 137 E.016.055	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere edili Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)*(larg.=0,100*2) Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,1*2) Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)*(larg.=,1*2) Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,1*2) Montanti per ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,10*2) Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)*(larg.=,02*2) Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,02*2) Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)*(larg.=,02*2) Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,02*2) Montanti per ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,02*2)	8,00	5,30	0,200		8,48		2'569,35
			4,00	48,30	0,200		38,64		
		8,00	13,65	0,200		21,84			
		4,00	48,30	0,200		38,64			
		67,00	1,10	0,200		14,74			
		8,00	5,30	0,040		1,70	17,50		
		4,00	48,30	0,040		7,73			
		8,00	13,65	0,040		4,37			
		4,00	48,30	0,040		7,73			
		67,00	1,10	0,040		2,95			
SOMMANO mq						146,82			
Impianti per la produzione di energia elettrica (SpCat 3) Impianto elettrico (Cat 6)									
21 / 5 EL.006.005.a		Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... sa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa							
		A RIPORTARE							846'160,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							846'160,34
22 / 6 EL.006.010.a	UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					96,00		
	SOMMANO cad					96,00	36,59	3'512,64
	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... sa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato pesante SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	64,34	707,74
23 / 7 EL.006.011.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE Punto presa CEe interbloccata 16A/230V 2P+T SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,60	61,60
	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... re l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	30,28	454,20
25 / 9 NPEL.001.00 1	Impianto elettrico e dati alimentazione tabellone punti SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	275,00	275,00
	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... 0/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A da terra con corrugato pesante SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,38	376,90
27 / 11 EL.005.003.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					101,00		
	SOMMANO cad					101,00	61,22	6'183,22
	A RIPORTARE							857'731,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							857'731,64
28 / 12 EL.005.003.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x18W. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,33	50,33
29 / 13 EL.005.006.e	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimen ... ter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	116,31	2'326,20
30 / 14 NPEL.001.00 2	Fornitura e posa in opera di proiettore a led, vita utile 90 %, LED 400K, 900 mA, 48000 lm, 366W. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1'810,00	36'200,00
31 / 15 EL.005.014.b	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una du ... mentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.) SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	136,97	4'930,92
32 / 16 EL.006.012.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	85,08	850,80
33 / 17 EL.006.013.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	28,90	1'040,40
34 / 18 EL.005.019.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita sec ... a predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (S.A.) . SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		903'130,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		903'130,29
	SOMMANO cad					6,00	154,28	925,68
35 / 19 EL.006.015.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					79,00		
	SOMMANO cad					79,00	10,32	815,28
36 / 20 EL.002.006.h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	36,77	1'838,50
37 / 21 EL.002.009.p	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo AC SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					46,00		
	SOMMANO cad					46,00	44,29	2'037,34
38 / 22 EL.002.009.q	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo AC SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,12	62,12
39 / 23 EL.002.009.r	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,03A tipo AC SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	81,69	326,76
40 / 24 EL.002.010.y	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	304,74	304,74
	A R I P O R T A R E							909'440,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							909'440,71
41 / 25 EL.002.012.b	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori 50 magnetotermici standard o con rele a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito r ... to altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA standard SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	368,35	736,70
42 / 26 EL.002.010.x	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,76	133,76
43 / 27 EL.001.014	Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore- ... e generale MT, funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	128,02	128,02
44 / 28 EL.002.016.b	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... ed il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. Amperometro su T.A. f.s. max 3000A SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,99	38,99
45 / 29 EL.002.016.c	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... fissaggio ed il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. Voltmetro fino a 600V max SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,59	49,59
46 / 30 EL.002.016.d	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... montaggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. Commutatore voltmetrico (V concatenata) SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,69	34,69
47 / 31 EL.002.016.h	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... ggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. TA a primario passante							
	A RIPORTARE							910'562,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							910'562,46
48 / 32 EL.002.017.d	max 500A - c.l.0,5 - 6VA SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,81	44,81
	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 250A SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,19	156,19
49 / 33 EL.002.001.1	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	618,54	618,54
	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... ' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x600 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	249,65	249,65
51 / 35 EL.002.001.c	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... ' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x800 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	282,19	564,38
	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x2,5 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					840,00		
	SOMMANO m					840,00	1,35	1'134,00
53 / 37 EL.003.005.o	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x4 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					756,00		
	SOMMANO m					756,00	1,71	1'292,76
	A R I P O R T A R E							914'622,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							914'622,79
54 / 38 EL.003.005. m	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x10 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					2'300,00		
	SOMMANO m					2'300,00	2,99	6'877,00
55 / 39 EL.003.003.c	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sott ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					168,00		
	SOMMANO m					168,00	5,23	878,64
56 / 40 EL.003.002.c	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x10 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,38	1'245,60
57 / 41 EL.003.002. m	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					24,00		
	SOMMANO m					24,00	18,53	444,72
58 / 42 EL.003.002.i	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm2 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					120,00		
	SOMMANO m					120,00	30,91	3'709,20
59 / 43 EL.004.001.a	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,95	585,00
60 / 44 EL.004.001.b	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI							
	A RIPORTARE							928'362,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'362,95
61 / 45 EL.004.001.c	EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					600,00		
	SOMMANO m					600,00	2,37	1'422,00
	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					276,00		
	SOMMANO m					276,00	3,10	855,60
62 / 46 EL.004.003.d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... otezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					240,00		
	SOMMANO m					240,00	6,33	1'519,20
	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	3,69	221,40
64 / 48 EL.004.005.c	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	4,48	161,28
	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,69	136,56
66 / 50 EL.004.006.a	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	5,73	206,28
	A R I P O R T A R E							932'885,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'885,27
67 / 51 EL.004.006.c	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	8,03	48,18
68 / 52 EL.004.011.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, ... essori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					144,00		
	SOMMANO m					144,00	28,13	4'050,72
69 / 53 EL.004.011.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, ... tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 100. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					5,00		
	SOMMANO m					5,00	16,53	82,65
70 / 54 EL.004.011.v	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, ... a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					144,00		
	SOMMANO m					144,00	4,34	624,96
71 / 55 EL.007.001.b	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					288,00		
	SOMMANO m					288,00	7,40	2'131,20
72 / 56 EL.007.004.b	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m. SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	39,30	393,00
73 / 57 F.002.001.a	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per							
	A R I P O R T A R E							940'215,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'215,98
	consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40 SpCat 3 - Impianti per la produzione di energia elettrica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,23	412,30
	Opere edili (SpCat 1) Impermeabilizzazione (Cat 7)							
74 / 104 E.011.019.c	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaine armate applicate a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a cal ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Impermeabilizzazione su supporto verticale guaina al poliestere 4 mm SpCat 1 - Opere edili copertura terrazzini copertura terrazzini		39,84 48,22	5,260 13,590		209,56 655,31		
	SOMMANO mq					864,87	14,00	12'108,18
75 / 107 E.011.004.a	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a qualsiasi altezza, composta da guaina di feltro vetro prebitumato rinforzato con polietilene e alluminio gofrato, applic ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Barriera a vapore peso 1,4 - 1,6 Kg/mq. SpCat 1 - Opere edili copertura terrazzini copertura terrazzini		39,84 48,22	5,260 13,590		209,56 655,31		
	SOMMANO mq					864,87	4,07	3'520,02
76 / 122 10.Tennis tecnea	PACCHETTO DI COPERTURA -Fornitura e posa in opera di un pacchetto dicopertura isolato e ventilato costituito da: a- membrana di freno al vapore tipo Wallint T3 Klover b- listelli d ... - membrana impermeabile traspirante tipo Permo Light Klover e- pannello fenolico tipo OSB 3 per esterni, spessore mm 20. SpCat 1 - Opere edili copertura		38,76	36,680		1'421,72		
	SOMMANO mq					1'421,72	42,00	59'712,24
77 / 124 E.008.006	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m² di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofond ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere edili copertura terrazzini copertura terrazzini		39,84 48,22	5,260 13,590		209,56 655,31		
	SOMMANO mq					864,87	11,50	9'946,01
	Impianto idrico-sanitario (SpCat 4) Impianto idrico - scarico (Cat 8)							
78 / 58 T.013.008.o	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -							
	A R I P O R T A R E							1'025'914,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'025'914,73
79 / 59 T.013.008.p	A = 1"1/4 D = 1/2" 4 + 4. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario collettore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,87	76,87
	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). - A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario collettore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,32	110,32
80 / 60 T.013.008.q	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). - A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario collettore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,43	145,43
	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). - A = 1"1/4 D = 1/2" 10 + 10. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario collettori					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	171,88	515,64
82 / 62 T.013.008.s	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). - A = 1"1/4 D = 1/2" 12 + 12. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario collettore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	204,10	204,10
	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... re e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario ZONA pubblico lato sx uomini lato sx donne lato dx uomini lato dx donne Zona Atleti locale arbitri locale primo soccorso locale controllo antidoping locale personale della società spogliatoi atleti W.c. disabili					7,00 4,00 7,00 5,00 12,00 2,00 2,00 2,00 30,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					75,00		1'026'967,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75,00		1'026'967,09
	SOMMANO cad					75,00	85,50	6'412,50
84 / 69 F 01.012a	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidità anulare SN 22, con march ... terro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. - Diametro esterno da mm 110. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario Lato w.c. e spogliatoi atleti *(lung.=9,5+2,25+6,3+7,3+2,8+1+2,45+11,60+1,3+5+2,1+2,5+3) W.c. lato C.T. *(lung.=1,6+1,7+1,3+1,12+4,50)		57,10 10,22			57,10 10,22		
	SOMMANO m					67,32	11,54	776,87
85 / 70 I.001.003.a	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... i onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per apparecchio igienico. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario ZONA pubblico lato sx uomini lato sx donne lato dx uomini lato dx donne Zona Atleti locale arbitri locale primo soccorso locale controllo antidoping locale personale della società spogliatoi atleti W.c. disabili					7,00 4,00 7,00 5,00 12,00 2,00 2,00 2,00 30,00 4,00		
	SOMMANO cad					75,00	72,30	5'422,50
86 / 106 I.004.011	Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per apertura- chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario Locale Arbitri Locale spogliatoio atleti					2,00 12,00		
	SOMMANO cad					14,00	57,30	802,20
87 / 125 I.002.013	Fornitura e posa in opera di orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento. Sono ... 542-4543.Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario lato sx uomini lato dx uomini locale arbitri spogliatoi					3,00 2,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					15,00	262,10	3'931,50
88 / 126 I.002.006	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di alle ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario ZONA pubblico lato sx uomini					2,00		
	A RIPIORTARE					2,00		1'044'312,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		1'044'312,66
89 / 127 I.002.004.c	lato sx donne					2,00		
	lato dx uomini					3,00		
	lato dx donne					3,00		
	Zona Atleti							
	locale arbitri					2,00		
	locale primo soccorso					1,00		
	locale controllo antidoping					1,00		
	locale personale della società					1,00		
	spogliatoi atleti					4,00		
	SOMMANO cad					19,00	263,44	5'005,36
89 / 127 I.002.004.c	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... izio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con sistema pneumatico.							
	SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario							
	W.c. disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	540,45	1'080,90
90 / 128 I.003.002.a	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.							
	SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario							
	W.c. disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	160,65	321,30
91 / 129 I.002.010	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario							
	ZONA pubblico							
	lato sx uomini					2,00		
	lato sx donne					2,00		
	lato dx uomini					3,00		
	lato dx donne					3,00		
	Zona Atleti							
	locale arbitri					2,00		
	locale primo soccorso					1,00		
	locale controllo antidoping					1,00		
	locale personale della società					1,00		
	spogliatoi atleti					4,00		
	W.c. disabili					2,00		
	SOMMANO cad					21,00	218,06	4'579,26
92 / 130 I.002.008	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.							
	SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario							
	W.c. disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	572,26	1'144,52
93 / 131 I.002.017.a	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di							
	A RIPORTARE							1'056'444,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'056'444,00
	<p>raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.</p> <p>SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario</p> <p>locale Arbitri</p> <p>locale spogliatoio atleti</p>					4,00 12,00		
	SOMMANO cad					16,00	174,89	2'798,24
94 / 132 I.002.001.c	<p>Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.</p> <p>SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario</p> <p>lato sx uomini</p> <p>lato sx donne</p> <p>lato dx uomini</p> <p>lato dx donne</p> <p>locale arbitri</p> <p>locale primo soccorso</p> <p>locale controllo antidoping</p> <p>locale personale società</p> <p>spogliatoi atleti</p>					2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 6,00		
	SOMMANO cad					21,00	174,89	3'672,69
95 / 134 I.004.014.c	<p>Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ... perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.</p> <p>SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario</p> <p>W.c. disabili</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	202,50	405,00
96 / 136 I.004.005.a	<p>Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... a e fredda, di bocca di erogazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.</p> <p>SpCat 4 - Impianto idrico-sanitario</p> <p>ZONA pubblico</p> <p>lato sx uomini</p> <p>lato sx donne</p> <p>lato dx uomini</p> <p>lato dx donne</p> <p>Zona Atleti</p> <p>locale arbitri</p> <p>locale primo soccorso</p> <p>locale controllo antidoping</p> <p>locale personale della società</p> <p>spogliatoi atleti</p>					2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00		
	SOMMANO cad					21,00	90,50	1'900,50
	<p>Impianto termico (SpCat 5)</p> <p>Impianto riscaldamento (Cat 9)</p>							
97 / 66 01.Immergus	<p>ARES 350 TEC ErP</p> <p>Caldia a basamento multibruciatore modulare a condensazione avente potenza utile di 354,6 kW (rif. 50/30 °C) per impianti di alta potenza (tipo B23), ideale per i ... o per uscita fumi laterale per tutti i</p>							
	A R I P O R T A R E							1'065'220,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'065'220,43
	modelli; • kit passivatore di condensa fino a 1500 kW (comprensivo di granulato). SpCat 5 - Impianto termico Caldaia multibruciatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	35'662,00	35'662,00
98 / 67 04.immergas	NATURAL SOL 280 (Pacchetto solare)Il kit comprende:•2collettorisolari(a4attacchipercircolazione naturale)conassorbitorenero,vetrotemprato da4mm.consuperficielorda di 4,18 mq e superf ... lici e viteria di montaggioPeso a pieno di 485 kg, peso a vuoto di 107 kgDiametro esterno 580 mm. e lunghezza 1810 mm. SpCat 5 - Impianto termico pacchetto solare impianto termico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'522,00	2'522,00
99 / 68 02.Immergas	AUDAX TOP 16 ErP Pompa di Calore aria/acqua ad inverter trifase con potenza utile di 15 kW, per la climatizzazione invernale ed estiva. La struttura metallica in acciaio galvanizza ... o inerziale orizzontale da 75 litri kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili in acciaio antivibranti da 1" SpCat 5 - Impianto termico pompa di calore					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	9'104,00	18'208,00
100 / 75 T.007.002.a	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro ar ... u. -Potenzialità termica (PT) non inferiore a 2,40 (kW). Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 1,00 (kW). SpCat 5 - Impianto termico fan coil					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	309,00	1'545,00
101 / 78 T.007.001.b	Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (dette ... distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 5 - Impianto termico allaccio fan coil					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	258,00	1'290,00
102 / 80 T.006.001.a	Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito d ... o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. -Per allaccio SpCat 5 - Impianto termico Allaccio radiatori					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	185,80	3'716,00
103 / 81 T.006.005.g	Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base ... terminata a norma EN 442							
	A R I P O R T A R E							1'128'163,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'128'163,43
104 / 82 T.021.002.h	(delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm). -Altezza massima del radiatore mm 900. SpCat 5 - Impianto termico elementi radiatori					24'157,23		
	SOMMANO W					24'157,23	0,19	4'589,87
	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tu ... = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). -Di = 400 - Si = 0,8 - De = 450 - Se = 0,8. SpCat 5 - Impianto termico canalizzazione impinato riscaldamento		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	84,91	3'820,95
105 / 83 E.012.024.a	Opere edili (SpCat 1) Pavimentazioni (Cat 10)							
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale SpCat 1 - Opere edili DEPOSITO MATERIALI VARI							
	Riserva idrica							
	a detrarre griglia Riserva idrica							
	C.T.							
	Bagni zona C.T.	2,00	3,36	2,700		13,72		
	Bagni zona C.T. *(lung.=3,36+1,86)*(larg.=0,45/2)	2,00	5,22	0,225		12,94		
	Bagni zona C.T.		1,70	1,800		19,22		
	Bagni zona C.T.		2,35	1,800		18,14		
	Bagni zona C.T. *(larg.=0,44/2)	2,00	1,50	0,220		2,35		
	Deposito		11,50	4,210		3,06		
	Spogliatoio		4,55	5,900		4,23		
	Docce		2,50	3,950		0,66		
	Dis. docce		2,50	1,850		48,42		
	Dis. tra i due spogliatoi		1,80	9,300		26,85		
	Dis. tra i due spogliatoi		15,25	2,400		9,88		
	Dis. tra i due spogliatoi		2,00	1,850		4,63		
	Spogliatoi		6,62	3,750		16,74		
	Spogliatoi		0,30	2,200		36,60		
	Dep. mater. vari		1,00	2,400		3,70		
	locale personale società		2,40	6,000		24,83		
	locale personale società		0,30	2,900		0,66		
	dis. spogliatoio		2,90	2,200		2,40		
	docce		2,50	4,300		14,40		
	Servizi		6,30	2,200		0,87		
	Servizi locali annessi		1,00	1,500		6,38		
	Servizi locali annessi		1,55	1,500		10,75		
	Locale primo soccorso		2,70	4,250		13,86		
	Locale primo soccorso w.c.		1,50	2,300		1,50		
	Deposito materiali vari		3,15	1,800		2,33		
	Locale controllo antidoping		3,00	4,250		11,48		
	corridoio U.S.		12,00	1,800		3,45		
	Arbitri	2,00	3,10	4,000		5,67		
	Servizi spogl. arbitri		2,55	4,000		12,75		
	Servizi spogl. arbitri		2,50	4,000		21,60		
	Area stampa		4,75	0,950		24,80		
	Area stampa		3,10	5,650		10,20		
	Bagni		3,35	3,060		10,00		
	W.c. handicap		1,60	2,150		4,51		
	Dis. W.c. handicap		1,95	1,600		17,52		
	Dis. W.c. handicap		0,80	1,200		10,25		
	W.c. pubblico		3,85	3,850		3,44		
	A RIPORTARE					447,44		1'136'574,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					447,44		1'136'574,25
106 / 79 E.015.003.b	W.c. pubblico		1,35	3,050		4,12		
	Bar		4,75	9,650		45,84		
	Bar		0,90	3,850		3,47		
	Bar		6,50	4,400		28,60		
	Bar		2,40	0,400		0,96		
	Cucina		4,75	3,100		14,73		
	Deposito		2,20	1,500		3,30		
	Biglietteria		2,20	1,500		3,30		
	Dis. accesso servizi igienici vicino bar		2,40	10,900		26,16		
	Dis. zona deposito, area gioco, zona bar		2,00	35,500		71,00		
	Dis. zona centrale accesso tribune		2,00	6,900		13,80		
	Dis. zona centrale accesso tribune		2,00	6,300		12,60		
	Laterali area gioco		2,45	32,000		78,40		
	Laterali area gioco		1,45	32,000		46,40		
	Sommano positivi mq					806,37		
	Sommano negativi mq					-6,25		
	SOMMANO mq					800,12	41,60	33'284,99
	Rivestimenti (Cat 11)							
	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore da 1 a 1,4 cm, applicate su inton ... dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - Piastrelle di klinker - superficie smaltata o vetrinata colori vari							
	SpCat 1 - Opere edili							
	bagno zona C.T.	2,00	3,40		2,200	14,96		
	bagno zona C.T.	2,00	2,70		2,200	11,88		
	bagno zona C.T.	2,00	1,60		2,200	7,04		
	bagno zona C.T.	2,00	1,90		2,200	8,36		
	bagno zona C.T.	2,00	3,15		2,200	13,86		
	W.c. handicap zona C.T.	2,00	1,70		2,200	7,48		
	W.c. handicap zona C.T.	2,00	1,80		2,200	7,92		
	Docce squadra ospite	2,00	2,50		2,200	11,00		
	Docce squadra ospite	2,00	3,95		2,200	17,38		
	W.c. squadra ospite	2,00	2,20		2,200	9,68		
	W.c. squadra ospite	2,00	5,90		2,200	25,96		
	Docce squadra casa	2,00	4,30		2,200	18,92		
	Docce squadra casa	2,00	2,50		2,200	11,00		
	W.c. squadra casa	2,00	6,30		2,200	27,72		
	W.c. squadra casa	2,00	2,20		2,200	9,68		
	W.c. primo soccorso	2,00	1,50		2,200	6,60		
	W.c. primo soccorso	2,00	2,30		2,200	10,12		
	W.c. locale antidoping	2,00	1,50		2,200	6,60		
	W.c. locale antidoping	2,00	2,30		2,200	10,12		
	W.c. e doccia loc.arbitri	4,00	2,55		2,200	22,44		
	W.c. e doccia loc.arbitri	4,00	4,00		2,200	35,20		
	W.c. pubblico	4,00	3,35		2,200	29,48		
	W.c. pubblico	4,00	3,05		2,200	26,84		
	W.c. pubblico		0,80		2,200	1,76		
	W.c. pubblico		2,00		2,200	4,40		
	W.c.portatori handicap	2,00	2,15		2,200	9,46		
	W.c.portatori handicap	2,00	1,60		2,200	7,04		
	bar solo angolo		4,75		2,200	10,45		
	bar solo angolo		4,85		2,200	10,67		
	Cucina	2,00	4,75		2,200	20,90		
	Cucina	2,00	3,06		2,200	13,46		
	SOMMANO mq					428,38	58,00	24'846,04
	Marmi (Cat 12)							
	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la							
107 / 111 E.021.001.b.								
	A RIPORTARE							1'194'705,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'312,08
109 / 85 01T 09.024e	collegamenti da Riserva idrica ai collettori zona w.c. pubblico LATO C.T.		13,00			13,00		
	collegamenti da Riserva idrica ai collettori zona w.c. pubblico lato spogliatoio atleti		123,00			123,00		
	SOMMANO m					136,00	15,30	2'080,80
109 / 85 01T 09.024e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x 2,5.							
	SpCat 2 - Antincendio							
	collegamenti tra collettori *(lung.=13+8+0,4+2,85+8,40+,30)		32,95			32,95		
	SOMMANO m					32,95	11,59	381,89
110 / 110 E.018.021.a	Opere edili (SpCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm. 3, stratificato con interposta pellicola in p ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 3+3 - 9 - 3+3							
	SpCat 1 - Opere edili							
	finestre a nastro superiori	16,00	4,00		1,000	64,00		
110 / 110 E.018.021.a	finestre terrazzi	4,00	1,60		2,400	15,36		
	deposito, c.t., ris. idrica	4,00	2,50		2,400	24,00		
	deposito mater. vari	2,00	0,90		2,400	4,32		
	finestre zona baagni	2,00	1,75		0,850	2,98		
110 / 110 E.018.021.a	finestre zona baagni		0,80		0,850	0,68		
	accesso al pubblico		1,80		2,400	4,32		
	biglietteria		0,80		1,300	1,04		
	deposito bar		1,20		0,850	1,02		
110 / 110 E.018.021.a	cucina bar		1,85		2,400	4,44		
	cucina bar		2,00		0,850	1,70		
	bar		1,30		0,850	1,11		
	bar		1,80		2,400	4,32		
110 / 110 E.018.021.a	Area stampa		1,50		0,850	1,28		
	Area stampa		0,90		2,400	2,16		
	bagno arbitri		0,80		0,850	0,68		
	bagno arbitri		1,50		0,850	1,28		
110 / 110 E.018.021.a	antidoping		2,40		0,850	2,04		
	w.c. atleti		1,30		0,850	1,11		
	w.c. atleti		1,80		0,850	1,53		
	spogliatoio atleti		3,30		0,850	2,81		
110 / 110 E.018.021.a	disimpegno zona spogliatoio atleti		1,20		0,850	1,02		
	w.c. spogliatoio	2,00	0,90		0,850	1,53		
	docce atlite		1,50		0,850	1,28		
	spogliatoio atlite		3,60		0,850	3,06		
110 / 110 E.018.021.a	ingresso di servizio		1,10		2,400	2,64		
	finestre a nastro lato corto	8,00	3,00		0,850	20,40		
	Uscite di emergenza	4,00	2,50		2,400	24,00		
	Uscite di emergenza		1,80		2,400	4,32		
110 / 110 E.018.021.a	SOMMANO mq					200,43	79,50	15'934,19
111 / 112 E.017.006	Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti ... ere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.							
	SpCat 1 - Opere edili							
	finestre a nastro superiori	16,00	4,00		1,000	64,00		
	finestre terrazzi	4,00	1,60		2,400	15,36		
111 / 112 E.017.006	deposito, c.t., ris. idrica	4,00	2,50		2,400	24,00		
	A R I P O R T A R E					103,36		1'217'708,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					103,36		1'217'708,96
	deposito mater. vari	2,00	0,90		2,400	4,32		
	finestre zona bagni	2,00	1,75		0,850	2,98		
	finestre zona bagni		0,80		0,850	0,68		
	accesso al pubblico		1,80		2,400	4,32		
	biglietteria		0,80		1,300	1,04		
	deposito bar		1,20		0,850	1,02		
	cucina bar		1,85		2,400	4,44		
	cucina bar		2,00		0,850	1,70		
	bar		1,30		0,850	1,11		
	bar		1,80		2,400	4,32		
	Area stampa		1,50		0,850	1,28		
	Area stampa		0,90		2,400	2,16		
	bagno arbitri		0,80		0,850	0,68		
	bagno arbitri		1,50		0,850	1,28		
	antidoping		2,40		0,850	2,04		
	w.c. atleti		1,30		0,850	1,11		
	w.c. atleti		1,80		0,850	1,53		
	spogliatoio atleti		3,30		0,850	2,81		
	disimpegno zona spogliatoio atleti		1,20		0,850	1,02		
	w.c. spogliatoio	2,00	0,90		0,850	1,53		
	docce atlite		1,50		0,850	1,28		
	spogliatoio atlite		3,60		0,850	3,06		
	ingresso di servizio		1,10		2,400	2,64		
	finestre a nastro lato corto	8,00	3,00		0,850	20,40		
	Uscite di sicurezza	4,00	2,50		2,400	24,00		
	Uscita di sicurezza		1,80		2,400	4,32		
	SOMMANO mq					200,43	260,00	52'111,80
	Impianto sportivo (Cat 14)							
112 / 1 01.Tennis tecnica	Fornitura e installazione pavimento sportivo "ARENA FLEX STADIUM" in parquet elasticizzato del tipo galleggiante, costituito da: -Travi singole elasticizzate, preassemblate in fabbrica ... one verticale > 1,8 mm < 5,00 mm; Rimbalzo palla > 90%; Resistenza ai carichi rotanti 1500 N; Scivolosità MIN 80 MAX 110 SpCat 1 - Opere edili Area gioco		19,00	32,000		608,00		
	SOMMANO m2					608,00	75,00	45'600,00
113 / 2 02.Tennis tecnica	Tracciamento e successiva segnatura delle linee di gioco con speciali vernici poliuretaniche HYPALON di colore bianco o a scelta del Committente nell'ambito della campionatura disponibile. SpCat 1 - Opere edili Linee campo da gioco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
114 / 86 03.Tennis tecnica	F.p.o.di impianto basket tipo RED15 oleodinamico elettrico costituito da basamento e montanti verticali robusta costruzione di acciaio inox con lamiera di crenatura e rivestimento ... tori grazie al basamento rivestito in modo integrale che garantisce un più elevato livello di sicurezza durante il gioco. SpCat 1 - Opere edili Pavimento, tabelloni e struttura canestri					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	21'000,00	21'000,00
115 / 87 04.Tennis tecnica	F.p.o.di tabellone elettronico omologato FIBA, polivalente da utilizzare per il gioco del basket, calcetto, volley e palla mano (opzionale). Indica il punteggio della squadra locale ... e il possesso palla e per il time-out. Console per trasmissione dati via radio. Dimensioni complessive di cm.220 x 152.							
	A RIPORTARE							1'337'920,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'337'920,76
	SpCat 1 - Opere edili tabello elettronico segna punti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'250,00	6'250,00
116 / 88 05.Tennis tecnica	Sola fornitura di panchina allenatori /riserve, realizzate mediante: -strutturainprofilatidialluminiodi idoneasezione e di colore bianco; -pannellaturainferiore diprotezioneinstrat ... one alla posizione di "seduto in movimento "tipica di chi assiste a manifestazioni sportive. Dimensioni ml.6,00 cadauna SpCat 1 - Opere edili panchine squadre					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	820,00	1'640,00
117 / 89 06.Tennis tecnica	F.p.o.su tribuna in cls di scocca ignifuga,fissata fisher di utilizzo specifico, con schienale medio/alto, dimensionato per il massimo comfort realizzate in materiale termoplastico ... simo comfort d'uso in relazione alla posizione di "sedutoi n movimento" tipica di chi assiste a manifestazioni sportive. SpCat 1 - Opere edili tribune posti					600,00		
	SOMMANO a corpo					600,00	22,80	13'680,00
118 / 90 07.Tennis tecnica	Sola fornitura di panca spogliatoi tipo"top quality"costituita da panca per spogliatoi in tubo di cciaio zincato a caldo sezione mm3 5x35 completa di seduta in legno massello da 4c ... ti inacciaio e portaborsone superiore in legno massello, incluso altresì la fornitura delle relative padane poggia piedi SpCat 1 - Opere edili panche per spogliatoi					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	175,00	2'100,00
	Antincendio (SpCat 2) Prevenzione incendi (Cat 15)							
119 / 3 A.001.016.a	Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato convenzionale, completo di zoccolo, con alimentazione elettrica a Volt c.c. 12/24, completo degli oneri relativi al fissaggio del r ... collegamenti elettrici. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - ottico di fumo o a riflessione di luce. SpCat 2 - Antincendio					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	96,00	1'920,00
120 / 4 F.001.027.d	Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma {UNI} EN 1 ... pimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s {mm). - D x s = 90 x 5,4. SpCat 2 - Antincendio rete idrica antincendio		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	9,88	1'086,80
121 / 64 A.001.017.a	Fornitura e posa in opera di rilevatore lineare di fumo con comportamento di risposta uniforme nella intera gamma di tipologie di incendio, con alimentazione elettrica a Volt c.c. ... quanto occorre per dare il lavoro finito. - con sistema a riflessione, completo di catarifrangente, portata fino a m 40.							
	A R I P O R T A R E							1'364'597,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'364'597,56
122 / 65 A.001.025.a	SpCat 2 - Antincendio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'146,00	3'438,00
	Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale, conforme alle normative EN 54-2/4 e UNI 12094, provvista di custodia metallica verniciata o in p ... e la configurazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. - fino a 4 zone.							
	SpCat 2 - Antincendio					1,00		
123 / 71 A.001.022.a	SOMMANO cad					1,00	650,00	650,00
	Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale a rottura vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarm ... do normativa EN54 e dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - da interno							
	SpCat 2 - Antincendio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,35	394,80
124 / 72 A.001.018	Fornitura e posa in opera di sirena d'allarme a bandiera alimentata a Volts c.c. 24, potenza sonora 90dB, in custodia metallica verniciata o PVC autoestinguente, comprensiva dei collegamenti elettrici e del suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	SpCat 2 - Antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	170,80	341,60
	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... stallazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - estintore classe 13A - 89BC (Kg 2).							
125 / 73 A.001.010.b	SpCat 2 - Antincendio					20,00		
	estintori							
	SOMMANO cad					20,00	41,80	836,00
	Fornitura e posa in opera di accessori per estintori portatili e carrellati, compreso l'eventuale rimozione di quelli esistenti compreso quanto altro occorrente per dare l'opera finita. - piantana porta estintore.							
126 / 74 A.001.015.g	SpCat 2 - Antincendio					1,00		
	ESTINTORI							
	SOMMANO cad					1,00	65,00	65,00
	Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con idrante (secondo la norma UNI EN 671-2), UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella por ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20.							
127 / 76 A.001.001.b	SpCat 2 - Antincendio					6,00		
	UNI 45					1,00		
	UNI 70							
	SOMMANO cad					7,00	251,70	1'761,90
	A R I P O R T A R E							1'372'084,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'372'084,86
128 / 91 A.002.015.a	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed usci ... a se non menzionata specificatamente nella tipologia. - maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco laterale SpCat 2 - Antincendio					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	174,87	3'147,66
129 / 105 EL 05.019a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita sec ... posizione per il telecomando. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza). SpCat 2 - Antincendio luci di emergenza					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	115,40	2'769,60
130 / 123 A.001.040.a	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI EN 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da: 1 ... 18 mc/h - prevalenza H = 4,6/4,3 bar - potenza elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 4,0 + 0,75 kW. SpCat 2 - Antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9'510,00	9'510,00
131 / 133 A.001.035.d	Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 493 del 14/08/96, CEe 92/58, UNI 7543, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni s ... Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). - cartello LxH = mm 330x500 - d = m 10. SpCat 2 - Antincendio pittogranni					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	15,80	410,80
132 / 135 A.001.020.a	Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ottico-acustico con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale, vietato entrare ecc...) provvisto di ... one con cavo antifiamma a norma CEI 20-36. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - pannello IP 54. SpCat 2 - Antincendio Uscite si sicurezza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	167,60	838,00
	Opere edili (SpCat 1) Massetto (Cat 16)							
133 / 108 E.008.007.b	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 8 SpCat 1 - Opere edili piano terra piano terra copertura terrazzini copertura terrazzini		46,20 41,50 39,84 48,22	11,350 37,850 5,260 13,590		524,37 1'570,78 209,56 655,31		
	A R I P O R T A R E					2'960,02		1'388'760,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'960,02		1'388'760,92
	SOMMANO mq					2'960,02	21,58	63'877,23
	Opere da lattoniere (Cat 17)							
134 / 99 E.009.005	Fornitura e posa in opera di vaschetta raccoglitrice di acque pluviali, in rame, di qualsiasi forma e dimensione, del tipo standard, a qualunque altezza, compreso staffe di tenuta e relative opere murarie di fissaggio, con imbocco per pluviali del diametro sino a cm 12. SpCat 1 - Opere edili					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	180,00	720,00
135 / 100 E.009.003.c	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata - diametro 120 mm SpCat 1 - Opere edili pluviali struttura legno lamellare pluviali terrazzini	4,00 4,00	7,45 2,85			29,80 11,40		
	SOMMANO ml					41,20	13,50	556,20
136 / 101 E.009.004.a	Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10: - Manufatti in lamiera zincata SpCat 1 - Opere edili grondaie	2,00	37,00	0,400		29,60		
	SOMMANO mq					29,60	42,00	1'243,20
	Lucernario (Cat 18)							
137 / 117 NP.ED.lucx	Lucernario del tipo continuo modulare realizzato con struttura in acciaio zincato e lastra in polycarbonato spessore 12 mm. Dim 0,50 x 1.00 m . SpCat 1 - Opere edili (lung.=0,5*2) (lung.=1*2)	19,00 19,00	1,00 2,00			19,00 38,00		
	SOMMANO ml					57,00	107,85	6'147,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'461'305,00
	T O T A L E euro							1'461'305,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]